

**RÉALISATION DES TRAVAUX CONNEXES A L'AMÉNAGEMENT FONCIER, AGRICOLE ET FORESTIER DE LA LGV  
MÉDITERRANÉE**

**GROUPEMENT DE COMMANDES DES COMMUNES  
DE CADEROUSSE, MORNAS, ORANGE et PIOLENC**

Mairie de PIOLENC  
Coordinatrice du groupement de commandes chargé de l'accomplissement des formalités procédurales  
nécessaires au lancement de la procédure de passation

6 Rue Jean MOULIN  
BP 1  
84 420 PIOLENC

Tel : 04 90 29 63 66

**MAÎTRISE D'ŒUVRE**

**GEOFIT EXPERT**

305 rue John Mac Adam - 30900 NIMES

**MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX**

**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)**

**TRANCHE FERME - COMMUNE DE MORNAS**

Il est rappelé au candidat que la DPGF doit être **impérativement** complété dans son intégralité sans quoi l'offre sera considérée comme irrégulière.

## DISPOSITIONS GÉNÉRALES

N° de prix	Désignation du prix - prix en lettres	Unité	Prix HT	Quantité totale	Montant HT total
	<b>Dispositions Générales</b>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>
01	<b>Installation de chantier :</b> Ce prix rémunère :  La fourniture et les frais d'installation et de fonctionnement des locaux de chantier (bureaux, salle de réunion, vestiaires, réfectoire et sanitaire pour le personnel). Le repli et la remise en état des lieux. L'amené et le repli du matériel nécessaire pour réaliser les travaux. La mise en place de la signalisation routière nécessaire pendant toute la durée du chantier.  <b>Le Forfait : .....</b>	F	- €	1	- €
02	<b>Implantation et piquetage :</b>  Implantation et piquetage de l'ensemble des ouvrages à créer ou à supprimer en concertation avec le maître d'œuvre (voirie, fossés, haies, busage ... etc.)  <b>Le Forfait : .....</b>	F	- €	1	- €
03	<b>Signalisation</b> Fourniture, installation et mise en fonctionnement d'un dispositif de circulation alternée  <b>La Journée : .....</b>	J	- €	0	- €
04	<b>Mise en place d'une déviation :</b> Ce prix rémunère :  La fourniture et la mise en place de tous les équipements nécessaires à la mise en œuvre d'une déviation y compris démarches administratives.  <b>Le Forfait : .....</b>	F	- €	0	- €
05	<b>Dossier de récolement :</b> Ce prix rémunère la réalisation des dossiers de récolement conformément au CCTP minimum d'un plan de récolement par section de travaux, sections définies au programme de travaux.  <b>Le Forfait : .....</b>	F	- €	1	- €
<b>Total dispositions générales.....€</b>					

# 1 - REMISES EN ÉTAT DE SOLS

N° de prix	Désignation du prix - prix en lettres	Unité	Prix HT	Quantité totale	Montant HT total
<b>10</b>	<b>Débroussaillage et / ou défrichage</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>10</b>	Enlèvement des arbres et souches de tous diamètres ainsi que les matériaux ou dépôts impropres à une mise en culture (pierres, roche, blocs de béton...). Débroussaillage et/ défrichage.  Le mètre carré : .....	m <sup>2</sup>	- €	12982	- €
<b>11</b>	<b>Suppression de végétation linéaire (largeur &lt;5m)</b> Dispositions communes à tous les types de haie : Nettoyage préalable du pied de haie et enlèvement de clôture agricole avec évacuation des déchets métalliques en décharge et valorisation des pieux. Elimination des souches sur place par broyage ou rognage sur une profondeur de 50 cm minimum. Nivellement du sol par moyen mécanique type cover-crop (y compris petit talus inférieur ou égal à 50 cm de dénivelé).	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>11.1</b>	<b>Haie avec arbres de tous diamètres</b>  Abattage des troncs et des branches. Transport du bois en zone de dépôt ou aux abords immédiats et accessibles d'un chemin rural ou d'une voie communale, à proximité de l'entrée de la parcelle désignée par le maître d'œuvre. (Si le propriétaire en fait la demande). Broyage complet des rémanents à l'aide d'un broyeur adapté et l'évacuation des déchets. Ce prix comprend les dispositions communes indiquées ci-dessus.  Le mètre linéaire :	ml	- €	628	- €
<b>11.2</b>	<b>Suppression linéaire de souches</b>  Le mètre linéaire : .....	ml	- €	360	- €

N° de prix	Désignation du prix - prix en lettres	Unité	Prix HT	Quantité totale	Montant HT total
12	<p><b>Abattage d'arbre à l'unité</b></p> <p>Arbre d'un diamètre supérieur à 0m25 (mesuré à 1m du sol).  Abattage du tronc et des branches. Transport du bois en zone de dépôt ou aux abords immédiats et accessibles d'un chemin rural ou d'une voie communale, à proximité de l'entrée de la parcelle désignée par le maître d'œuvre. (Si le propriétaire en fait la demande).  Broyage complet des rémanents à l'aide d'un broyeur adapté et l'évacuation des déchets.  Elimination des souches sur place par broyage ou rognage sur une profondeur de 50 cm minimum.  Nivellement du sol par moyen mécanique type cover-crop afin de récupérer le terrain naturel.</p> <p>L'Unité : .....</p>	U	- €	0	- €
13	<p><b>Enlèvement de clôture</b></p> <p>Enlèvement de clôture à fils métalliques ou lisses sur poteaux bois ou béton. La prestation comprend l'évacuation en décharge ou centre de tri des déchets métalliques, la mise en décharge des bois et des produits de béton.  Y compris débroussaillage préalable si nécessaire.</p> <p>Le mètre linéaire : .....</p>	ml	- €	0	- €
14	<p><b>Démolition de chemin empierré</b></p> <p>Epierrement par moyens mécaniques du chemin (sur 0m70 minimum de profondeur), chargement et évacuation en zone de dépôt en vue du réemploi en sous-couches de voirie ou évacuation dans l'emprise du chantier. Décompactage du sol par sous-solage.  Le chargement, le transport et la mise en place de terre végétale sur 35 cm de hauteur minimum et nivellement.</p>				
14.1	<p>Chemin moyen : largeur de la bande de roulement : 3m00</p> <p>Le mètre linéaire : .....</p>	ml	- €	0	- €
15	<p><b>Démolition de chemin de terre</b></p> <p>Décompactage et défonçage du sol par sous-solage mécanique du type ripper (sur 50cm minimum). Emiettement et nivellement de la bande de roulement, des accotements et fossés (le cas échéant) par moyen mécanique type cover-crop.</p> <p><u>Voirie moyenne</u> : largeur de la bande de roulement : 3m00.</p>				

N° de prix	Désignation du prix - prix en lettres	Unité	Prix HT	Quantité totale	Montant HT total
15.1	<p>Avec fourniture, transport et mise en œuvre de terre végétale fournie par l'entreprise après agrément et ordre de service du maître d'œuvre sur 35 cm d'épaisseur minimum.</p> <p><b>Le mètre linéaire :</b> .....</p>	ml	- €	99	- €
16	<p><b>Comblement de fossé</b></p> <p>Profondeur inférieure ou égale à 1 m. Broyage de la végétation et des souches ainsi que des résidus supérieurs à 40cm si nécessaire. Prélèvement de terre végétale sur les parcelles riveraines sur une largeur suffisante.</p> <p><b>Le mètre linéaire :</b> .....</p>	ml	- €	576	- €
17	<p><b>Terrassement de rampe d'entrée de champ (largeur 7.20 m utile et dénivelé &lt;1 m de hauteur)</b></p> <p>Ce prix rémunère : Le terrassement en déblai ou en remblai d'une rampe pour une entrée de champ de la largeur de l'entrée. Décapage préalable de la terre végétale avec mise en dépôt sur stock ou sur site de réemploi. Evacuation des déblais pour réemploi dans l'emprise du chantier ou amené de remblai pour réaliser la rampe. Réglage et compactage de la forme. Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux primaire type 0/80 sur 0.20m d'épaisseur moyenne. (Busage non compris)</p> <p><b>L'unité :</b> .....</p>	U	- €	0	- €
18	<p><b>Fourniture de terre</b></p> <p>Fourniture, transport et mise en œuvre de terre végétale et/ou terre ordinaire fournie par l'entreprise après agrément et ordre de service du maître d'œuvre.</p> <p><b>Le mètre cube :</b> .....</p>	m <sup>3</sup>	- €	10	- €

N° de prix	Désignation du prix - prix en lettres	Unité	Prix HT	Quantité totale	Montant HT total
19	<b>Évacuation de dépôt divers</b>  Enlèvement et tri de déchets non végétaux (ferrailles, blocs béton, tas de pierres, plastiques...) avec évacuation en décharges ou centre de tri.  Le mètre cube : .....	m <sup>3</sup>	- €	0	- €
20	<b>Suppression de pierrier</b>  Enlèvement de pierriers avec chargement et évacuation en décharge ou centre de tri. Y compris défrichage, dessouchage et enlèvement d'arbres pouvant si trouver. Remise en état des sols avec la terre végétale prélevée sur les parcelles voisines.  Le mètre cube : .....	m <sup>3</sup>	- €	0	- €
21	<b>Griffage</b>  Décompactage du sol par sous-solage mécanique type ripper. Nivellement du sol par moyen mécanique type cover-crop. Evacuation en décharge des produits impropres à un réemploi.	m <sup>2</sup>	- €	2500	- €
22	<b>Suppression de canal béton</b>  Démolition de caniveaux d'irrigation assimilables à de la maçonnerie en béton armé, pouvant être disloqués aux engins mécaniques ou pneumatiques appropriés, y compris défrichage, dessouchage et évacuation des matériaux non réutilisables et remise en état du sol avec les matériaux alentours.	ml	- €	66	- €
23	<b>Élagage</b>  Taille et élagage de haie au lamier scie de 0 à 4 mètres de hauteur avec un broyage complet des rémanents à l'aide d'un broyeur adapté. (Élagage au godet de pelleuse interdit)	ml	- €	110	- €
<b>Total travaux de remise en état des sols.....€</b>					

## 2 - VOIRIE

N° de prix	Désignation	Unité	Prix HT	Quantité totale	Montant HT total
24	<p><b>Construction de chemin empierré (largeur de chaussée : 3 ml)</b> Ce prix rémunère :</p> <p>Le décapage de la terre végétale et la mise en stock pour réemploi dans l'emprise du chantier. Le terrassement de la plate-forme, l'évacuation des déblais, le compactage du fond de forme. Si la portance de la plate-forme support n'est pas satisfaisante, les purges éventuelles sont comprises dans le prix jusqu'à 100 m3 pour 500 mètres de voie. Mise à niveau et réglage des accotements de 1 ml de large chacun à 3% de pente. En l'absence de fossé, confection d'une rigole en limite d'emprise pour l'écoulement des eaux. Fourniture, transport, mise en œuvre et compactage d'une couche de fondation en matériaux siliceux ou calcaire de granulométrie 0/80 à 0/100, (épaisseur moyenne 0.35m). Fourniture, transport, mise en œuvre et compactage d'une couche de base en matériau siliceux ou calcaire de granulométrie 0/31.5 (épaisseur moyenne 0.15m). Les fossés (le cas échéant) sont comptés séparément.</p> <p><b>Le mètre linéaire : .....</b></p>	ml	- €	300	- €
24.1	<p><b>Plus-value pour une largeur de chaussée de 4ml</b>  <b>Le mètre linéaire : .....</b></p>	ml	- €	300	- €
25	<p><b>Construction de chemin de terre (largeur moyenne 3 ml)</b> Ce prix rémunère :</p> <p>Le décapage de la terre végétale et la mise en stock pour réemploi dans l'emprise du chantier. L'ouverture et la mise en forme du chemin sur 4 à 6m de largeur (y compris débroussaillage et évacuation de la végétation pouvant se trouver sur l'emprise). Terrassement et nivellement du sol avec bombement de 3 à 4%. Compactage du sol, si nécessaire confection d'une rigole en limite d'emprise ou coupe d'eau transversale</p> <p><b>Le mètre linéaire : .....</b></p>	ml	- €	1005	- €
<b>Total travaux de voirie.....€</b>					

### 3 - OUVRAGES HYDRAULIQUES

N° de prix	Désignation	Unité	Prix HT	Quantité total	Montant HT total
26	<b>Réalisation de fossé à ciel ouvert</b> Ce prix rémunère :  Le Terrassement de fossé au godet trapézoïdal comprenant l'extraction des déblais, le réglage du fond. Régalage ou la mise en stock des déblais pour réemploi dans l'emprise du chantier. Y compris enlèvement des broussailles, haies, talus, souches rencontrés tant à la perpendiculaire que latéralement dans la limite de l'espace indispensable à la manœuvre des engins et la dépose, repose des clôtures transversales	<del>ml</del>	<del>- €</del>	<del>800</del>	<del>- €</del>
26.1	Terrassement de fossé d'une profondeur moyenne inférieure ou égale à 1m  <b>Le mètre linéaire : .....</b>	ml	- €	800	- €
27	<b>Curage de fossé</b> Ce prix rémunère :  Le débroussaillage ou défrichage préalable. Le curage du fossé au godet trapézoïdal. L'évacuation des déblais, la mise en stock éventuelle pour réemploi dans l'emprise du chantier ou le régalaage sur une faible épaisseur de part et d'autre du fossé.  <b>Le mètre linéaire : .....</b>	ml	- €	275	- €
28	<b>Passage busé</b> Ce prix rémunère :  Dispositions communes à tous les types de busages :  Fourniture, transport et pose de tuyaux non perforés en PEHD type Ecopal ou équivalent avec un recouvrement minimum de 0.80 m dont 0.30 m minimum de terre végétale y compris réalisation de la tranchée, réglage du fond de fouille suivant la pente, enrobage en sable de tranchée. Le débroussaillage ou défrichage, l'arrachage de haies, nivellement de talus, broyage de souches si nécessaire. Réutilisation des déblais pour combler la tranchée, y compris apport de terre ordinaire si nécessaire et prélèvement de terre végétale sur les parcelles riveraines, sur une largeur suffisante et toutes sujétions.	<del>ml</del>	<del>- €</del>	<del>0</del>	<del>- €</del>
28.1	Tuyau non perforé D 400 mm  <b>Le mètre linéaire : .....</b>	ml	- €	0	- €
28.2	Tuyau non perforé D 500 mm  <b>Le mètre linéaire : .....</b>	ml	- €	0	- €
28.3	Tuyau non perforé D 600 mm  <b>Le mètre linéaire : .....</b>	ml	- €	5	- €



N° de prix	Désignation	Unité	Prix HT	Quantité total	Montant HT total
28.4	<b>Plus-value pour travail sous chaussée.</b> Comprend - La découpe et la démolition du revêtement - La reconstitution des couches de structure de la chaussée - La réfection du revêtement à l'identique.  <b>Le mètre carré : .....</b>	m <sup>2</sup>	- €	0	- €
29	<b>Busage pour accès de parcelle</b> Fourniture et pose de buse en béton armé (série 135 A pour D400) ou tuyaux PEHD annelés type ECOPAL. Comprenant le terrassement et le réglage du fond de fouille, le réglage de la canalisation à la pente du fossé, l'enrobage éventuel au sable ou gravillon roulé. Recouvrement du passage busé en matériaux primaire type 0/80 sur 0.20m d'épaisseur minimum. Remise en état de l'accotement à l'identique. Largeur utile : 7m20 Pose de têtes de pont inclinées (non comprises dans ce prix).				
29.1	Busage D 400  <b>L'unité : .....</b>	U	- €	0	- €
30	<b>Tête de sécurité</b>  Fourniture et pose de Tête de pont de sécurité aux normes en vigueur y compris le scellement des buses et l'ancrage de l'ouvrage.				
30.1	Tête de pont inclinée pour D 400  <b>L'unité : .....</b>	U	- €	0	- €
31	Forage Ce prix rémunère :  Le forage, nettoyage du trou, pose du tubage, mise en œuvre du bouchon et toutes sujétions  <b>L'unité : .....</b>	U	- €	1	- €
32	<b>Création de drain</b> Réalisation de la tranchée, pose et enrobage du drain par un matériau de remblai 20/50 sur 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure. Remblaiement de la tranchée, nivellement.	ml	- €	0	- €
<b>Total travaux d'hydraulique.....€</b>					

## 4 - CLÔTURES

N° de prix	Désignation	Unité	Prix HT	Quantité total	Montant HT total
33	<p><b>Clôture bovine à 4 rangs de ronce</b></p> <p>Fourniture, transport et mise en place de clôture bovine, comprenant la fourniture et la pose de poteaux en bois d'acacia, circulaire d'un diamètre minimum de 10 cm ou fendu d'un diamètre minimum de 16 cm, ces mesures s'entendent hors écorce et de hauteur : 2.00m, dont 1.30m hors sol, disposés à intervalles de 2.50m y compris la réalisation de jambes de force tous les 50 ml et à chaque angle ou changement de direction ou extrémité (entrée de champ...).</p> <p>Mise en œuvre en terrain de toute nature y compris débroussaillage ponctuel si nécessaire (traversée de haie, passage de roncier etc...) et enlèvement de l'ancienne clôture le cas échéant).</p> <p>La fourniture et la pose de 4 rangs de ronces 16/4/8 (ou similaire suivant normes et fabricants) qualité A, galvanisation riche, crampillons et raidisseurs galvanisés et toutes sujétions.</p> <p><b>Le mètre linéaire : .....</b></p>	ml	- €	46	- €
34	<p><b>Moins-value pour fourniture de pieux en châtaigner</b></p> <p><b>Le mètre linéaire : .....</b></p>	ml	- €	46	- €
35	<p><b>Réfection de piliers de portail</b></p> <p><b>Le Forfait.....</b></p>	F	- €	2	- €
<b>Total travaux de clôtures.....€</b>					

## 5 - PLANTATIONS

N° de prix	Désignation	Unité	Prix HT	Quantité total	Montant HT total
<b>36</b>	<b>Débroussaillage mécanique de la végétation herbacée et semi ligneuse</b>				
<b>36.1</b>	<b>Débroussaillage mécanique ou manuel de la végétation herbacée et semi ligneuse préalable à la plantation de haie</b> Ce prix rémunère : Le débroussaillage manuel ou mécanique est à réaliser sur toute la longueur à planter et sur 2m de large. <b>Le mètre linéaire : .....</b>	ml	- €	946	- €
<b>37</b>	<b>Sous-solage pour haies</b> Ce prix rémunère : Un ou plusieurs passage(s) par ligne de plantation d'une soussoleuse munie d'une ou plusieurs dents, sera réalisée sur l'axe de la plantation des haies et des boisements afin de décompacter le sol en profondeur. La profondeur d'intervention sera de 70 cm minimum. <b>Le mètre linéaire : .....</b>	ml	- €	946	- €
<b>38</b>	<b>Préparation de sol</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>38.1</b>	<b>Préparation de sol classique pour haies</b> Ce prix rémunère : Un passage préalable d'un outil rotatif pourra être nécessaire sur les prairies naturelles afin de détruire la plisse. (herbe et système racinaire) Le bêchage profond ou labour du terrain à planter sur 30 à 35 cm de profondeur et sur une largeur de 1,5 m. Le travail superficiel du sol avec émiettage des mottes, épierrage et évacuation des déchets. L'utilisation d'outils rotatifs à dents recourbées (type rotovator) est interdite <b>Le mètre carré : .....</b>	m <sup>2</sup>	- €	1419	- €
<b>39</b>	<b>Fourniture et mise en place du paillage</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>39.1</b>	<b>Fourniture et mise en place de paillage biodégradable à base d'amidon de maïs ou équivalent</b> Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en place d'un film à base d'amidon de maïs (ou équivalent) 100% biodégradable, d'une durée de vie minimum de 2 ans. Ce paillage mesurera 1m10 de large et devra être enterré de 15 à 20cm environ de chaque côté ainsi qu'à chaque extrémité. Son épaisseur sera de 80 µ minimum. <b>Le mètre linéaire : .....</b>	ml	- €	946	- €

N° de prix	Désignation	Unité	Prix HT	Quantité total	Montant HT total
40	<b>Fourniture des jeunes plants (20cm à 1m de haut) (haie brise vent)</b> Ce prix rémunère :  Les espèces suivantes dans les âges et les forces indiquées ainsi que le remplacement des végétaux morts, visiblement dépérissant ou fortement mutilés. Les jeunes plants auront au plus deux ans et devront avoir été cernés ou repiqués. Ils devront être munis d'un bon chevelu racinaire. Le nombre de végétaux à remplacer sera défini lors d'un constat de reprise réalisé en septembre si nécessaire avec les représentants de l'entreprise et du maître d'œuvre. Les remplacements seront réalisés avant la fin décembre de chaque année d'entretien. Les végétaux de remplacement devront être impérativement agréés par le représentant du maître d'œuvre avant d'être installés. Les prestations de remplacement des végétaux sont comprises dans les prix de fourniture des jeunes plants.				
40.1	<b>Pour un grand brise-vent comprenant :</b> - 2 arbres de haut jet (noyer, merisier, peuplier, chêne blanc et vert, frêne méditerranéen...) - 2 arbres en cépée (aulne, érable champêtre, érable de Montpellier, charme houblon, charme méditerranéen...) - 4 arbustes (cornouiller, noisetier, sureau, amelanchier, filaire, pistachier, alaterne...) Par séquence de 8m  <b>Le mètre linéaire : .....</b>	ml	- €	946	- €
41	<b>Plantation</b>				
41.1	<b>Plantation des jeunes plants pour haies sur paillage</b> Ce prix rémunère :  La plantation de jeunes plants suivant les règles de l'art et plus précisément : <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ouverture de la toile de paillage ou du film plastique,</li> <li>• L'ouverture du trou de plantation,</li> <li>• L'habillage des racines de la plante,</li> <li>• Le pralinage des racines,</li> <li>• La plantation proprement dite avec l'émiettement et le tassement manuel de la terre autour des racines, l'utilisation de plantoir ou assimilé est formellement interdite,</li> <li>• La fourniture et la mise en place de la collerette entièrement biodégradable de 30 cm minimum (ronde ou carrée) qui sera installée au pied de chaque plant sous la bâche et maintenue par 5 litres de graviers 15/30 versés au pied du plant, conformément au C.C.T.P.</li> </ul> <b>Le plant: .....</b>	U	- €	946	- €

N° de prix	Désignation	Unité	Prix HT	Quantité total	Montant HT total
42	Fourniture et pose de protection pour jeune plant				
42.1	<p>Fourniture et pose de protection lapin pour jeune plant Ce prix rémunère:</p> <p>La fourniture et la pose, dès la plantation, de protection lapins 100 % biodégradables, d'une durée de vie égale ou supérieure à 16 mois. Ces gaines devront mesurer 60 cm de hauteur et 17 cm minimum de diamètre. Elles devront être fournies avec deux petits tuteurs de bambou de 1m de hauteur et de 6 à 8 mm de diamètre.</p> <p>La gaine devra être fixée à l'aide des deux tuteurs en bambou.</p> <p>La protection:.....</p>	U	- €	946	- €
43	Entretien des jeunes plants				
43.1	<p>Entretien la 1<sup>ère</sup> année des jeunes plants: pour haies et boisements sur paillage. Ce prix rémunère :</p> <p>La remise en place des paillages, avec fourniture et pose éventuelle d'agrafes supplémentaires,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le fauchage ou désherbage le long du paillage sur une largeur d'un mètre, de part et d'autre du paillage. Le désherbage au pied des plants sera effectué régulièrement et manuellement. Il est prévu 3 interventions la première année :</li> </ul> <p>La première intervention sera à faire : Semaine 21 ou 22 La seconde : Semaine 25 ou 26 La troisième : Semaine 31,32 ou 33 Une intervention supplémentaire pourra être demandée par le Maître d'œuvre Aucun désherbage chimique n'est autorisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La taille des végétaux en fin de première année de végétation, recépage de certaines essences définies par le Maître d'œuvre</li> </ul> <p>Prix par plant pour les 4 interventions prévues dans la première année : .....</p>	U	- €	946	- €

N° de prix	Désignation	Unité	Prix HT	Quantité total	Montant HT total
43.2	<p><b>Entretien la 2<sup>ème</sup> année des jeunes plants: pour haies et boisements sur paillage</b> Ce prix rémunère :</p> <p>La remise en place des paillages, avec fourniture et pose éventuelle d'agrafes supplémentaires,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le fauchage ou désherbage le long du paillage sur une largeur d'un mètre, de part et d'autre du paillage. Le désherbage au pied des plants sera effectué régulièrement et manuellement. Il est prévu 3 interventions la deuxième année :</li> </ul> <p>La première intervention sera à faire : Semaine 21 ou 22 La seconde : Semaine 25 ou 26 La troisième : Semaine 31, 32 ou 33 Une intervention supplémentaire pourra être demandée par le Maître d'œuvre Aucun désherbage chimique n'est autorisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La taille des végétaux en fin de deuxième année de végétation, recépage de certaines essences définies par le Maître d'œuvre</li> </ul> <p><b>Prix par plant pour les 4 interventions prévues dans la deuxième année : .....</b></p>	U	- €	946	- €
43.3	<p><b>Entretien la 3<sup>ème</sup> année des jeunes plants: pour haies et boisements sur paillage</b> Ce prix rémunère :</p> <p>La remise en place des paillages, avec fourniture et pose éventuelle d'agrafes supplémentaires,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le fauchage ou désherbage le long du paillage sur une largeur d'un mètre, de part et d'autre du paillage. Le désherbage au pied des plants sera effectué régulièrement et manuellement. Il est prévu 3 interventions la deuxième année :</li> </ul> <p>La première intervention sera à faire : Semaine 21 ou 22 La seconde : Semaine 25 ou 26 La troisième : Semaine 31, 32 ou 33 Une intervention supplémentaire pourra être demandée par le Maître d'œuvre Aucun désherbage chimique n'est autorisé.</p> <p><b>Prix par plant pour les 4 interventions prévues dans la deuxième année : .....</b></p>	U	- €	946	- €

N° de prix	Désignation	Unité	Prix HT	Quantité total	Montant HT total
44	Plantation de bosquet				
44.1	<b>Plantation sur paillage pour bosquet</b> Ce prix rémunère :  La fourniture et plantation d'arbres de 1,50m à 2m de type baliveau à raison de 1 arbre tous les 25 m <sup>2</sup> (peuplier, érable, bouleau, charmille, etc.).  - La préparation du sol, selon les règles de l'art - La fourniture et la mise en œuvre de terre végétale - L'entretien et l'arrosage des arbres avec garantie de reprise pendant 3 ans  L'Are.....	Are	- €	0	- €
<b>Total des travaux de plantations.....€</b>					