



C5 - Parking des Moutons

N°	Libellé	U	Quantité	P.U. (€)	Montant
Préparation de chantier					
1	Installation de chantier	FT	1		
2	Signalisation de chantier	FT	1		
3	Sondages pour repérage des réseaux	U	2		
4	Elagage de haies	FT			
5	Abatage et dessouchage d'arbres D < 300	U			
6	Démontage de panneaux de signalisation	U			
7	Démolition de bordures de tous types	ML	120		
8	Démolition de maçonneries non armées	M3			
9	Démolition de maçonneries armées	M3	10		

S/total Préparation de chantier

Terrassement généraux					
10	Terrassement en déblais pour trottoir	M3			
11	Terrassement en déblais pour chaussées	M3	1160		
12	PV pour emploi de brise-roche	M3			
13	PV pour terrassement manuel	M3			
14	Fourniture et pose de geotextile anti-contaminant	M2	2310		
15	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80	M3	400		
16	Purge de chaussée	M2	40		
17	Fourniture et mise en œuvre de concassé 40/80	M3	550		

s/total Terrassement généraux

Eaux pluviales					
18	Fouilles en tranchées pour canalisations	M3	4		
19	PV pour terrassement manuel en tranchées	M3			
20	PV pour emploi de brise-roche en tranchées	M3	2		
21	PV pour longement de cables	ML			
22	PV pour croisement de cables	U	4		
23	Fourniture et pose de tuyau béton D300	ML	12		
24	Fourniture et pose de tuyau béton D500	ML			
25	Fourniture et pose de tuyau béton D600	ML			
26	Fourniture et mise en œuvre gravillons 4/6 pour fouilles en tranchées	M3	2		
27	Fourniture et mise en œuvre GNT 0/31.5 pour fouilles en tranchées	M3	5		
28	Fourniture et mise en œuvre de béton C20/25	M3			
29	Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30	M3			
30	Fourniture et mise en œuvre de béton C30/37	M3	5		
31	Regard de visite 1mx1m avec tampon PAMREX	U			
32	Regard de visite 2mX1m avec caillebotis circulaire	U			
33	Regard de visite D800 avec tampon PAMREX	U			
34	Grille SELECTA Grand modèle	U			
35	Regard pied de chute 40X40	U			
36	Regard borgne sur canalisations existantes	U	4		
37	Raccordement sur canalisations existantes	U	4		
38	Fo et po de tampon fonte D600 articulé PAMREX	U			
39	Fo et po de tampon fonte 800X800 / 400KN	U			
40	Fo et po de tampon fonte 600X600 / 400KN	U			
41	Fo et po de tampon fonte 400X400 / 400KN	U			
42	Fo et po de caniveau à grille fonte D400 largeur 300	ML	8		

s/total Eaux pluviales



C5 - Parking des Moutons

N°	Libellé	U	Quantité	P.U. (€)	Montant
----	---------	---	----------	----------	---------

Soutènement					
43	Enrochement de soutènement, haut 1.5m à 2m	ML			
44	Fouilles pour fondations de murs	M3			
45	Mur de soutènement de hauteur 2m	ML			
46	Remblais technique a l'arriere d'un mur	M3			

s/total Soutènement

Chaussées					
47	Bordures béton préfabriqué type T2	ML	625		
48	Bordures béton préfabriqué type P1	ML	210		
49	Sciage de chaussée	ML			
50	Rabotage latéral de chaussée	ML	60		
51	Rabotage général de chaussée	M2			
52	Ancrage en biseau sur 1.5ml et sur 5 cm	ML	10		
53	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5	M3	230		
54	Imprégnation à l'émulsion de bitume	M2	1460		
55	Fourniture, transport, mise en œuvre BBSG 0/10 CL3	T	210		
56	Fourniture, transport, mise en œuvre de clapicette ROLAC ep.10cm	M2	505		
57	PV pour mise en œuvre manuelle ou mini finisseur	T	60		
58	Fourniture et mise en place de Dalles IG040 Nidaplast	M2	1110		
59	Suggestions complémentaire sur berge	FT	1		
60	Mini giratoire profiler en dôme	FT			
61	Renforcement de chaussée avec poutres de rives	ML			
62	Mise à la cote de bouche à clé	U	2		
63	Mise à la cote de regard 40X40 ou 50X50	U			
64	Mise à la cote de tampon D600	U	2		
65	Mise à la cote de chambre L1T	U	1		
66	Mise à la cote de chambre L2T	U			
67	Mise à la cote de chambre K2C	U	1		

s/total Chaussées

Aménagement urbain					
68	Fourniture et pose cloture rigide de hauteur 1.50m	ML	395		
69	Fourniture et pose portillon	U	1		
70	Fourniture et pose de candélabre hauteur 4.00m	U	8		
71	Remplacement de lanterne pour passage en LED	U			
72	Fourniture et tirage de câble pour alimentation candélabre	ML	215		
73	Fourniture et pose de lisse en bois	ML			
74	Fourniture et mise en place d'un abri-bus	FT	2		
75	Fourniture et mise en place d'arceau de protection d'arbre	U	2		

s/total Aménagement urbain



C5 - Parking des Moutons

N°	Libellé	U	Quantité	P.U. (€)	Montant
----	---------	---	----------	----------	---------

Signalisation horizontale et verticale					
76	Traçage lignes cédez le passage et Stop	U	1		
77	Traçage lignes discontinues ou continues	ML			
78	Traçage de figurine vélos, PMR, flèche simple	U	14		
79	Traçage passage piétons en résine et clous inox	U	3		
80	Fourniture et pose de panneaux de signalisation.	U	12		

s/total Signalisations

Espaces verts					
81	Engazonnement	M2	2660		
82	Plantation d'arbre haute tige 14/16	U	13		

s/total Espaces verts

RECAPITULATif : C5 - Parking des Moutons

S/total Préparation de chantier
 s/total Terrassement généraux
 s/total Eaux pluviales
 s/total Soutènement
 s/total Chaussées
 s/total Aménagement urbain
 s/total Signalisations
 s/total Espaces verts

TOTAL HT :

TVA 20% :

TOTAL TTC :