



N°	Libellé	U	PU HT (€)
Préparation de chantier			
1	Installation de chantier comprenant les barraquements conformes et les transferts de matériels.	FT	
2	Signalisation de chantier conforme à la législations.	FT	
3	Sondages pour repérage des réseaux avec main d'œuvre et matériels adéquats, y compris rebouchage.	U	
4	Elagage de haies y compris évacuation des déchets.	FT	
5	Abatage et dessouchage d'arbres D < 300 y compris évacuation des déchets.	U	
6	Démontage de panneaux de signalisation y compris évacuation aux services techniques municipaux.	U	
7	Démolition de bordures de tous types y compris évacuation des déblais.	ML	
8	Démolition de maçonneries non armées y compris évacuation des déblais.	M3	
9	Démolition de maçonneries armées y compris évacuation des déblais.	M3	
Terrassement généraux			
10	Terrassement en déblais pour trottoir y compris évacuation des déblais .	M3	
11	Terrassement en déblais pour chaussées y compris évacuation des déblais .	M3	
12	PV pour emploi de brise-roche	M3	
13	PV pour terrassement manuel	M3	
14	Fourniture et pose de géotextile anti-contaminant géotextille de 250gr/m2, et recouvrement conformes.	M2	
15	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80 y compris compactage par couches successives de 20cm	M3	
16	Purge de chaussée comprenant: - La découpe - le terrassement sur 80cm - géotextile - grave 0/80 sur 55cm - grave 0/31.5 sur 10cm - GB3 0/14 sur 10cm cps imprégnation - Accrochage et application de BBSG3 0/10 sur 5cm	M2	
17	Fourniture et mise en œuvre de concassé 40/80 y compris compactage par couches successives de 20cm	M3	
Eaux pluviales			
18	Fouilles en tranchées pour canalisations y compris blindages.	M3	
19	PV pour terrassement manuel en tranchées	M3	
20	PV pour emploi de brise-roche en tranchées	M3	
21	PV pour longement de cables	ML	



N°	Libellé	U	PU HT (€)
22	PV pour croisement de cables	U	
23	Fourniture et pose de tuyau béton D300	ML	
24	Fourniture et pose de tuyau béton D500	ML	
25	Fourniture et pose de tuyau béton D600	ML	
26	Fourniture et mise en œuvre gravillons 4/6 pour fouilles en tranchées	M3	
27	Fourniture et mise en œuvre GNT 0/31.5 pour fouilles en tranchées	M3	
28	Fourniture et mise en œuvre de béton C20/25	M3	
29	Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30	M3	
30	Fourniture et mise en œuvre de béton C30/37	M3	
31	Regard de visite 1mx1m avec tampon PAMREX	U	
32	Regard de visite 2mX1m avec caillebotis circulaire	U	
33	Regard de visite D800 avec tampon PAMREX	U	
34	Grille SELECTA Grand modèle	U	
35	Regard pied de chute 40X40	U	
36	Regard borgne sur canalisations existantes	U	
37	Raccordement sur canalisations existantes	U	
38	Fo et po de tampon fonte D600 articulé PAMREX	U	
39	Fo et po de tampon fonte 800X800 / 400KN	U	
40	Fo et po de tampon fonte 600X600 / 400KN	U	
41	Fo et po de tampon fonte 400X400 / 400KN	U	
42	Fo et po de caniveau à grille fonte D400 largeur 300	ML	
Soutènement			
43	Enrochement de soutènement, haut 1.5m à 2m	ML	
44	Fouilles pour fondations de murs	M3	
45	Mur de soutènement de hauteur 2m	ML	
46	Remblais technique a l'arriere d'un mur en GNT 0/31.5 mise en œuvre et compactée par couches de 20cm d'épaisseur.	M3	
Chaussées			
47	Bordures béton préfabriqué type T2 hautes,basses ou biaises.	ML	
48	Bordures béton préfabriqué type P1	ML	
49	Sciage de chaussée	ML	
50	Rabotage latéral de chaussée sur largeur de 0.50m et 5 cm d'épaisseur, y c évac des fraisats et aspiration.	M2	
51	Rabotage général de chaussée sur toute la largeur et 0.15m d'épaisseur, y c évac des fraisats et aspiration.	M2	
52	Ancrage en biseau sur 1.5ml et sur 5 cm y compris évacuation des fraisats et aspiration.	ML	
53	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 y compris compactage.	M3	
54	Imprégnation à l'émulsion de bitume	M2	
55	Fourniture, transport, mise en œuvre BBSG 0/10 CL3 ou BBME sur chaussée y compris réfection des tranchées	T	
56	Fourniture, transport, mise en œuvre de clapicette ROLAC ep.10cm	M2	
57	PV pour mise en œuvre manuelle ou mini finisseur	T	



N°	Libellé	U	PU HT (€)
58	Fourniture et mise en place de Dalles IG040 Nidaplast comprenant : _ remplissage en graviers 6/10 silico-calcaire _ mise en place de plots IG 040 marker	M2	
59	Suggestions complémentaire sur berge liées à des difficultés de personnels, de matériels, de cadence...	FT	
60	Mini giratoire profiler en dôme en BBSG 0/10 et résine colorée	FT	
61	Renforcement de chaussée avec poutres de rives comprenant : _ Terrassement en déblais 0.80m x 0.40m _ GNT 0/80 sur 0.20m d'épaisseur _ GNT 0/31.5 sur 0.10m d'épaisseur y compris imprégnation _ Grave bitume 0/14 CL2 sur 0.10m d'épaisseur	ML	
62	Mise à la cote de bouche à clé	U	
63	Mise à la cote de regard 40X40 ou 50X50	U	
64	Mise à la cote de tampon D600	U	
65	Mise à la cote de chambre L1T	U	
66	Mise à la cote de chambre L2T	U	
67	Mise à la cote de chambre K2C	U	
Aménagement urbains			
68	Fourniture et pose cloture rigide de hauteur 1.50m	ML	
69	Fourniture et pose portillon	U	
70	Fourniture et pose de candélabre hauteur 4.00m y compris massifs et raccordements en pied.	U	
71	Remplacement de lanterne pour passage en LED comprenant : - la dépose de la lanterne et son traitement en dechet - fourniture et pose de lanterne à LED	U	
72	Fourniture et tirage de câble pour alimentation candélabre comprenant : - l'ouverture de fouille et son remblais en matériaux d'apport - le fourreau Ø63 TPC - la câblette cuivre - la fourniture et le tirage des câble - les raccordements	ML	
73	Fourniture et pose de lisse en bois conforme à la législation.	ML	
74	Fourniture et mise en place d'un abri-bus comprenant : _ Terrassement en déblais _ GNT 0/31.5 sur 0.20m d'épaisseur _ Dalle béton finition balayé ép.12cm _ Fourniture et pose de l'abri bus similaire au modèle de la Commune	FT	
75	Fourniture et mise en place d'arceau de protection d'arbre	U	



N°	Libellé	U	PU HT (€)
Signalisation horizontale et verticale			
76	Traçage lignes cédez le passage et Stop en résine.	U	
77	Traçage lignes discontinues ou continues en peinture 36 mois.	ML	
78	Traçage de figurine vélos, PMR, flèche simple en résine	U	
79	Traçage passage piétons en résine et clous inox pour repérage passages PMR de part et d'autres.	U	
80	Fourniture et pose de panneaux de signalisation. conforme à la législation de police.	U	
Espaces verts			
81	Engazonnement compris préparations (hersage, eppièrage, amendements), semis et 1° tonte	M2	
82	Plantation d'arbre haute tige 14/16 comprenant : - ouverture de la fosse et son remplissage en mélange terre/pierre - Double tuteurages - Entretien, garantie la 1° année	U	