

Département du Vaucluse



Commune deILLEDIEU

**AIRE DE REMPLISSAGE-LAVAGE
DU MATERIEL AGRICOLE AVEC TRAITEMENT DES
EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES**

**MARCHE DE TRAVAUX
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
D.C.E.**

**Pièce n°5
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire
DPGF Lot n° 1**

Pouvoir Adjudicateur
Commune deILLEDIEU

Maitre d'œuvre
Bureau d'études BEPAC

Lot 1 : Terrassement maçonnerie, réseau, clôture et portail

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	PU	TOTAL HT
1.1	Etudes et préparation du chantier conformément au paragraphe 4.1 du CCTP.				
	Démarches et études conformément au paragraphe 4.1.1 du CCTP.				
1.1.1	Démarches DICT	F	1		
1.1.2	Sondages et étude géotechnique.	F	1		
1.1.3	Levé topographique et Piquetage du chantier	F	1		
1.1.4	Plan de recollement et DOE	F	1		
1.1.5	Certification du dispositif Phytobac® par un organisme agréé.	F	1		
	Installation du chantier conformément au paragraphe 4.1.2 du CCTP.				
1.1.6	Installation, alimentation AEP et élec, entretien repliement du chantier	F	1		
1.1.7	Mise en sécurité du site, clôture et signalisation	F	1		
1.1.8	Fourniture et pose d'un panneau de présentation de l'opération 1,5 x 1m	F	1		
1.2	Terrassement conformément au paragraphe 4.2 du CCTP.				
1.2.1	Décapage de la terre végétale et reprofilage, y compris réemploi sur site des matériaux excédentaires.	m ²	2000		
1.2.2	Terrassement en masse pour réalisation des plateformes de voirie, aire de lavage et Phytobacs sur une profondeur de 0,50 m, ainsi que pour la réalisation de la noue de drainage des eaux pluviales y compris évacuation des matériaux excédentaires	m ³	800		
1.2.3	Réalisation du fond de forme de l'aire de lavage composé de graves 0/60 sur 0,40 m d'épaisseur complété de graves 0/31,5 sur 0,20 m d'épaisseur, y compris Bidim en fond de forme, compactages soignés et contrôle de compacité,	m ²	190		
1.2.4	Réalisation du fond de forme des voies d'accès et de circulation, composé de graves 0/80 sur 0,30 m d'épaisseur complété de graves 0/20 sur 0,20 m d'épaisseur, y compris Bidim en fond de forme, compactages soignés et contrôle de portance,	m ²	700		
1.2.5	Réalisation du fond de forme de la dalle supportant les bacs "Phytobac" composé de graves 0/60 sur 0,40 m d'épaisseur complété de graves 0/31,5 sur 0,20 m d'épaisseur, y compris Bidim en fond de forme, compactages soignés et contrôle de portance,	m ²	140		

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	PU	TOTAL HT
1.2.7	Réalisation de l'empierrement de la zone en périphérie des bacs "Phytobac" composé de graves 0/80 sur 0,20 m d'épaisseur complété de graves 0/31,5 sur 0,10 m d'épaisseur, y compris Bidim en fond de forme, compactages soignés et contrôle de portance, .	m ²	200		
1.2.8	Pose d'un poste de relevage polyester de diamètre intérieur 1 750 mm de profondeur 2 mètres et du regard clapets vannes 1,5x1 m de profondeur 1 m, fourni par le lot 2.	F	1		
1.3	Maçonnerie conformément au paragraphe 4.3 du CCTP.				
	Aire de remplissage lavage - Dalle béton				
1.3.1	Réalisation d'une dalle béton armée de treillis soudé en béton dosé à 350 kg CPJ 45 de classe XA2, sur bèche périphérique supportant 10 T/m2 pour une épaisseur de 0,20 m d'épaisseur	m ²	145		
1.3.2	F & P d'un regard béton DN 1000 recouvert de grilles DN 250 verrouillée, y compris panier inox de récupération des dépôts	U	2		
	Local technique				
1.3.3	Construction d'un local 4 m X 2,5 m, complété par un appentis 2 mx 2,5 m, finitions comprises intérieur et extérieur, et équipement du local, porte, bureau, chaise et diverses réservations	F	1		
1.3.4	Paillasse et lavabo y compris raccordements aux réseaux	F	1		
	Dispositif de traitement Phytobac				
1.3.5	Réalisation de bacs étanches constitués d'un radier et de voiles coulés en place en béton dosé à 350 kg CPJ 45 de classe XA2, pour une épaisseur de 0,20 m d'épaisseur, armé de treillis soudé.	m2	110		
1.3.6	Fourniture et mise en œuvre d'un mélange Terre/Paille	m3	80		
1.4	Equipements conformément au paragraphe 4.4 du CCTP.				
1.4.1	Fourniture d'une colonne de remplissage de diamètre 40 mm , composée d'une potence orientable,	U	2		
1.4.2	Plus-value au prix 1.4.1 pour fourniture et pose d'un bras supportant un lance de laveur haute pression	U	2		
1.4.3	Fourniture et pose du regard de répartition d'effluent dimension 1 m x 1 m jusqu'à 1,5 m de profondeur équipé d'un tampon fonte,	F	1		

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	PU	TOTAL HT
1.4.4	Fourniture et pose d'un débourbeur déshuileur de 600 litres équipé d'un détecteur de remplissage qui sera raccordé par le lot 2 "équipement".	F	1		
1.4.6	Fourniture et pose d'une charpente couvrant les phytobac	m2	120		
1.4.7	Fourniture et mise en œuvre des dispositifs d'aspersion et du réseau de drainage équipant les phytobac	F	1		
1.4.8	Fourniture et mise en œuvre sur support d'un extincteur poudre de 9 kg.	F	1		
1.4.9	Fourniture et pose d'une cuve de stockage d'eau claire d'une capacité de 5 m3, équipée d'un contrôle de remplissage par robinet flotteur et d'un regard de visite béton 1mx1m avec tampon fonte.	F	1		
1.5	Réseaux conformément au paragraphe 4.5 du CCTP.				
	Raccordement réseau AEP				
1.5.1	F & P en tranchée de tuyau PEHD Ø 42/50, y compris terrassement et remblaiement,	ml	140		
	Réseau EU (Phyto) et EP				
	F & P en tranchée de collecteurs PVC CR8 y compris terrassement, remblaiement. Profondeur maxi 1,50m				
1.5.2	Pour canalisation de diamètre 110 mm	ml	40		
1.5.3	Pour canalisation de diamètre 125 mm	ml	10		
1.5.4	Pour canalisation de diamètre 160 mm	ml	30		
	Fourniture et pose de regards de visite y compris tampon ou grille fonte classe 400				
1.5.5	Pour regard de dimension 400x400	u	4		
1.5.6	Pour regard de dimension 600x600	u	2		
1.5.7	F & P en tranchée de canalisation PVC pression DN 50 mm y compris terrassement et remblaiement.	ml	50		
	Réseau secs				
	F & P en tranchée de fourreaux y compris terrassement, filet de détection et remblaiement				
1.5.8	Fourreaux TPC DN 63 à 75 mm	ml	80		
1.5.9	Fourreaux TPC DN 90 mm	ml	50		
1.5.10	Fourreaux TPC DN 110 mm	ml	150		
	F & P de chambre de tirage préfabriquée en béton armé y compris tampon fonte,				
1.5.11	Pour chambre de tirage type K1C	U	1		
1.5.12	Pour chambre de tirage type L1C	U	1		

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	PU	TOTAL HT
1.6	Voirie conformément au paragraphe 4.5 du CCTP.				
1.6.1	Réalisation d'un revêtement bicouche sur les voies d'accès et de circulation autour de l'aire de lavage	m ²	700		
1.7	Clôture et portail conformément au paragraphe 4.7 du CCTP.				
1.7.1	F & P portail coulissant motorisable largeur 5 ml, hauteur 2,00 m y compris motorisation et dispositif de contrôle d'accès, hors raccordement assuré par le titulaire du lot 2.	U	1		
1.7.2	F & P portillon largeur 1 ml, hauteur 2,00 m y compris serrure,	U	1		
1.7.3	F & P d'une boîte à clé numérique de dimensions 15x10 cm,	U	1		
1.7.4	F & P de clôture type maille soudée 70*30 section fil 2,9 mm plastifiée vert haute adhérence de hauteur 2 m, avec supports revêtement plastifiés de diamètres 50 mm espacement 2,5 mètres y compris massifs d'ancrage et jambes de force	ml	270		
Montant Total des prestations lot n°1 (€ HT)					
Montant de la TVA (20%)					
Montant Total des prestations lot n°1 (€ TTC)					

Fait à, le

L'Entrepreneur